
[Pod Jarz?bink? trwaj? remonty](#)

Data publikacji

24.09.2021

Pod Jarz?bink? trwaj? remonty

#POŁCZYNPLACBUDOWY Rozpoczęł się remont stropodachu Przedszkola Samorządowego nr 2 „Pod Jarzębinką” w Połczynie-Zdroju. To już drugie zamówienie publiczne na tym obiekcie mające na celu poprawę wykonania prac z 2015 roku. Koszty są ogromne.

W czerwcu 2021 roku rozpoczęto w tym przedszkolu inwestycję, która polegała na poprawieniu odwodnienia wokół budynku. Koszt remontu zakończonego w lipcu br. pokryty został z budżetu Gminy Połczyn – Zdrój. Wykonawcą była Firma STALMA BAU Mateusz Szopniewski. Podczas wykonywanych prac okazało się, że kapitalnego remontu wymaga także instalacja kanalizacji deszczowej budynku przedszkola. Podpisano umowę z wykonawcą - firmą STALMA BAU Mateusz Szopniewski, która w sierpniu rozpocznie nowe prace w zakresie likwidacji awarii instalacji

kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z powierzchni dachowej od strony placu zabaw. Koszt remontu w kwocie ok. 55 000 zł pokryto ze środków gminy pozostających w dyspozycji przedszkola. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową ma nastąpić do końca września br.

Z kolei 14.09.2021 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przy udziale Gminy Połczyn-Zdrój przekazał plac budowy dla Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych LE Paweł Leś z Łydowa na realizację remontu stropodachu. Zakres prac obejmuje wykonanie remontu stropodachu budynku składającego się z części wentylowanej i niewentylowanej. Na części wentylowanej wykonana zostanie wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, regulacja orynnowania. Przewidziano usunięcie istniejącego pokrycia składającego się z warstw betonu i papy, wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i wzmacniającej z betonu zbrojonego oraz nowego pokrycia z papy. Dla części wentylowanej wykonane zostaną nowe otwory wentylujące przestrzeń stropodachu. Na części niewentylowanej przewidziano wymianę obróbek blacharskich, wyrównanie podłoża i wykonanie nowego pokrycia z zastosowaniem specjalistycznych produktów do renowacji dachów zawilgoconych oraz regulację orynnowania. Wartość prac, które powinny zakończyć się w listopadzie br., wynosi ok. 520.000,00 zł.

—
—
—
—
—
—
—
—

• [Udostępnij](#)

• [Drukuj](#)

• [PDF](#)

•

•

•

•

•

•

•

•