
[Bezpieczniej „Pod Jarz?bink?”](#)

Data publikacji

06.09.2022

Bezpieczniej „Pod Jarz?bink?”

#PO?CZYNPLACBUDOWY W ostatnim dniu sierpnia 2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego przebudowanych tarasów przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 „Pod Jarz?bink?” w Po?czynie–Zdroju. Warto?? robót to 88.735,66 z?.

By?a to kolejna inwestycja w tym obiekcie, po wielu remontach, takich jak termomodernizacja budynku, naprawa stropodachu i instalacji deszczowej. Mia?y one celu przede wszystkim poprawy wykonania prac z 2015 roku. Koszty s? ogromne.

Zakres obecnych prac obejmowa? rozebranie podbudowy betonowej, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie kraw??ników 125,4 mb, wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej 6 cm, wykonanie

schodów z kostki betonowej. Wykonawcą robót była firma STALMA BAU Mateusz Szopniewski z m. Przyrowo 11.

W czerwcu 2021 roku rozpoczęto w tym przedszkolu inwestycję, która polegała na poźoeniu odwodnienia wokół budynku. Koszt remontu zakończonego w lipcu br. pokryty został z budżetu Gminy Połczyn – Zdrój.

Podczas wykonywanych prac okazało się, że kapitalnego remontu wymaga także instalacja kanalizacji deszczowej. Podpisano umowę z wykonawcą, który w sierpniu rozpocznie nowe prace w zakresie likwidacji awarii instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z połaci dachowej od strony placu zabaw. Koszt remontu w kwocie ok. 55 000 zł pokryto ze środków gminy pozostających w dyspozycji przedszkola.

Z kolei 14.09.2021 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przy udziale Gminy Połczyn-Zdrój przekazał plac budowy dla Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych LE Paweł Leżydowa na realizację remontu stropodachu. Zakres prac obejmie wykonanie remontu stropodachu budynku składającego się z części wentylowanej i niewentylowanej. Na części wentylowanej wykonana została wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, regulacja orynnowania. Usunięto istniejące pokrycie składającego się z warstw betonu i papy, wykonano nowe warstwy wyrównawcze i wzmacniające z betonu zbrojonego oraz nowe pokrycie z papy. Dla części wentylowanej wykonano nowe otwory wentylujące przestrzeń stropodachu. Na części niewentylowanej wymieniono obróbki blacharskie, wyrównano podłogę i wykonano nowe pokrycie z zastosowaniem specjalistycznych produktów do renowacji dachów zawilgoconych oraz regulację orynnowania. Wartość prac wyniosła 520.000,00 zł.

—
—
—
—

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)