

---

[Wygodniej dla kibiców w Redle](#)

Data publikacji

08.12.2023

**Wygodniej dla kibiców w Redle**

---

**Wczoraj (7.12.2023 r.) odebrane zostały prace związane z modernizacją trybun na stadionie sportowym w Redle. Jest razem prawie 450 siedzeń. Mieszkańcy, sportowcy, a przede wszystkim kibice czekali na to od dawna. Burmistrz Sebastian Witek zlecił roboty w dniu 12 września br.**

Wykonawcą prac była firma J.C. INWEST Sp. z o.o. z Przyrowa. Całkowita wartość robót to 149.147,25 zł brutto, w tym 30.000 zł pochodzi z dotacji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego **Olgierda Geblewicza**. Inwestycja współfinansowana jest bowiem ze środków Województwa Zachodniopomorskiego jako dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na poprawę i

---

modernizacji infrastruktury sportowej w 2023 roku.

Na trybunach w strefie gości zrealizowana została rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, demontaż ławek drewnianych i ich konstrukcji z prefabrykatów betonowych i podpór betonowych, rozebranie chodników z płyt betonowych wraz z betonowymi krawężnikami, czyszczenie ręczne nawierzchni z istniejącej kostki betonowej oraz krawężnika, montaż ogrodzenia z siatki o wys. 2 m na słupkach stalowych wraz z furtką stalową o wymiarach 120x200 cm.

Na trybunach w strefie kibiców miejscowych przeprowadzono demontaż ławek drewnianych i ich konstrukcji z prefabrykatów betonowych i podpór betonowych, rozebranie chodników z płyt betonowych wraz z betonowymi krawężnikami, demontaż siedzisk kubełkowych z PCV – 224 szt., czyszczenie ręczne konstrukcji szkieletowych, montaż konstrukcji stalowej dla siedzisk z PCV wraz z odizolowaniem, malowaniem i dwukrotnym malowaniem farbą olejną, ponowny montaż siedzisk kubełkowych z PCV – 223 szt., zakup, dostawa i montaż dodatkowych siedzisk kubełkowych z PCV – 209 szt., ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm oraz chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, przygotowanie terenu oraz wykonanie trawników dywanowych.

—  
—  
—  
—  
—  
—

• [Udostępnij](#)

• [Drukuj](#)

• [PDF](#)

- 
- 
- 
- 
- 
-